

平成18年9月1日

2号機の圧力抑制室内点検作業の開始について

2号機は今回（第22回）定期検査において、圧力抑制室内に設置している非常用炉心冷却系ストレーナ*¹の取替工事を予定しておりますが、その準備作業を9月5日から開始いたします。一連の作業は11月上旬に終了する予定です。

また、その後、圧力抑制室内の温度計を点検いたします。

これらの作業期間中に回収物があった場合は、圧力抑制室内の作業工程*²毎にとりまとめてお知らせいたします。

なお、圧力抑制室の最終確認は1月上旬の予定です。

以 上

* 1 非常用炉心冷却系ストレーナ

原子炉冷却材喪失事故時に原子炉に注水するため、非常用炉心冷却系ポンプが設置されているが、水源である圧力抑制室内プールに異物があった場合にポンプに吸い込まれてポンプ等に悪影響を与えることを防止するため、プール内の配管入口に設置されている金網。

* 2 圧力抑制室内の作業工程

- ・ 9月5日～9月下旬 圧力抑制室内プール水浄化、クラッド回収、既設ストレーナ取り外し
- ・ 9月下旬～11月上旬 圧力抑制室内点検、新規ストレーナ取り付け、後片づけ
- ・ 11月下旬、1月上旬 圧力抑制室内温度計点検作業、圧力抑制室最終確認