

# K排水路 堰の状況

<参考資料>  
2015年8月31日  
東京電力株式会社

8月17日夜の降雨の影響により、一時的にK排水路に設置した堰を乗り越え外洋側にも一部排水された件の対策として、同排水路に設置したポンプのセンサーの安定稼働に必要な水位を確保することを目的に、8月28日、当該堰（高さ約70cm）の上部に高さ約15cmの鋼材を設置。



8月28日に  
設置した鋼材

撮影日:2015年8月28日  
提 供:東京電力株式会社