

# 福島第一原子力発電所3号機 使用済燃料プール 循環冷却設備の停止に伴う水温評価

< 参 考 資 料 >  
2017年11月2日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

- ◆ 3号機使用済燃料プール信頼度向上対策工事のための循環冷却設備停止（10月16日～10月30日）に合わせ水温を測定。
- ◆ 過去平均の気象データを用いて評価した温度と実績温度は概ね一致（最大温度差1.6℃）。水温評価式の妥当性を確認。

