

測定結果報告

報告日 2016 年 4 月 27 日

■ 建築第三

グループ
号当直

1 / 1 ページ

下記の通り分析結果を報告します。

分析評価グループ

確認者氏名		測定者氏名	
-------	--	-------	--

試料採取月日	2016 年 2 月 8 日
--------	----------------

受付番号		試料名					試料採取時刻
56-20160311-1-0		[X]サブドレン集水設備-配管析出物					10:00
分析項目・単位（上段）／分析値（下段）							
金属組成比	Fe	Si	Al	Ca	P	S	
Wt%	Wt%	Wt%	Wt%	Wt%	Wt%	Wt%	
100	84	12	2.8	0.25	0.24	0.24	
K	Zn						
Wt%	Wt%						
0.060	0.040						
析出物測定重量							
g							
0.07705							

備考

蛍光X線測定装置で定性分析実施。
組成比については、少数点以下四捨五入にて報告実施。

○放射能以外の分析項目に係るアクションレベルは、設備や機器の操作を判断する運用上の基準値として使用しています。