

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所6号機シュラウドの点検終了について

平成15年2月25日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

当所6号機(沸騰水型、定格出力135万6千キロワット)は、1月27日から第5回定期検査を実施しております。

(1月27日お知らせ済み)

この定期検査においては、シュラウドの健全性を確認するため、2月6日からシュラウドの溶接線について水中カメラ\*1を用いた目視点検を実施してまいりましたが、本日までに、目視可能な全ての溶接線の調査を終了いたしました。

その結果、ひびは確認されませんでした。

以上

\*1: 点検に使用している水中カメラは、10~30cm離れた距離から直径1/1000インチ(25.4/1000mm)のワイヤが識別できる程度の精度を持つものです。