

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所4号機シュラウドの点検終了について

平成15年4月7日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

当所4号機(沸騰水型、定格出力110万キロワット)は、1月7日から第7回定期検査を実施しております。

(1月7日お知らせ済み)

この定期検査においては、シュラウドの健全性を確認するため、2月20日からシュラウドの溶接線について水中カメラ^{*1}を用いた目視点検を実施してまいりましたが、本日までに、目視可能な溶接線の調査を終了いたしました。

その結果、ひびは確認されませんでした。

以上

*1: 点検に使用している水中カメラは、10~30cm離れた距離から直径1/1000インチ(25.4/1000mm)のワイヤが識別できる程度の精度を持つものです。