

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果

単位: Bq/L

	南放水口付近 ^{注1} 海水 (排水路出口付近) (T-2)	B-C排水路 合流地点 ^{注2} (C-1)	B排水路内採取地点			
			B-1の上流 (B-0)	8/21高線量率測定箇所 (B-1)	B-1の下流 (B-2)	C排水路合流点前 (B-3)
採取日	8月22日	8月22日	8月22日	8月22日	8月22日	8月22日
採取時刻	11:45	12:10	16:10	15:55	15:40	15:25
Cs-134(約2年)	2.3	ND(18)	35	58	ND(20)	ND(19)
Cs-137(約30年)	3.8	ND(27)	49	150	ND(27)	39
全	ND(21)	200	71	330	250	580

注1: 1～4号機放水口から南側約330m地点(T-2)

注2: 8/19採取(8/20公表)、8/20採取(8/21公表)したコア倉庫前側溝と同じ地点

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

< 参考 >として、各採取地点の位置を追加しております。(平成25年8月23日)

< 参考 > 各採取地点の位置

