

【お願い】引込工事および計器工事を行う際の確認事項 引込線取付金具について

・引込工事および計器工事を行う際の確認事項

Web申込システムにて●**引込線取付金具は「ない」**を選択される事例（引込方法：直付街灯除く）が多く確認されています。

引込線取付金具は、お客さまにてご用意いただくため、申込登録時は、●**引込線取付金具は「ある」**を選択いただくとともに、**屋内配線工事完了（予定）日までに遺漏なくご用意いただきますようお願いいたします。**（「ない」を選択された場合でも、現場設計不要と判断いたします。）

■引込工事および計器工事を行う際の確認事項

| | | | | |
|--------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| ●引込線工事 | ●引込線が鉄道沿いで | ない | ●引込線が国道や都県道の道路沿いで | |
| | ●引込線が国道・都県道を横断 | ない | ●引込線がバス通り沿いで | |
| | ●引込線が商店街通り沿いで | ない | ●引込線が一方通行の道路沿いで | |
| | ●引込線が送電線下で | ない | ●引込線が「小柱（他社小柱を含む）」を經由 | しない |
| | ●設計協議を希望* | しない | ●引込線等が他人敷地を通過 | いいえ |
| | ●引込線等が河川区域内に | 入らない | ●引込線取付金具は | ある |
| | ●引込線工事を行う際に、以下のとおり地上高、離隔等の確保がされている | | | 引込工事なし |

引込線取付金具は「ある」を選択いただきますようお願いいたします。

【参考】引込線取付金具



【お願い】引込線取付金具にラックをご用意される場合について

・引込線取付金具にラックをご用意される場合

ラックに通す12cmボルトは、お客さまにて取り付けした状態でご用意いただきますが、12cmボルトが取り付けされていない事例が多く確認されています。引込線取付金具にラックを使用される場合には、12cmボルトについても遺漏なく取り付けしていただきますようお願いいたします。

※ 12cmボルトが取り付けされていない場合、ラックが変形し、家屋に損傷を与える恐れがあるため、工事を実施することができませんので、予めご了承くださいませようお願いいたします。

<引込線取付金具ラック時>



12cmボルト取付

