


資 料


ヒューズ適用表（参考）	62
-------------------	----

ヒューズ適用表 (参考)

種 別	変圧器 容量 (kVA)	ヒューズ容量 (A)		二次側	キャッチ 種類 (A)	変圧器結線図
		一次側				
		3kV	6kV			
変 単 圧 相 器 2 一 個 装 線 置 式 (100V)	2	3	2	30	30	
	3	3	3	50	30	
	5	3	3	75	75	
	7.5	5	3	100	75	
	10	10	3	150	150	
	15	10	5	200	150	
	20	15	10	150×2	200	
	30	15	10	200×2	200	
変 装 単 圧 置 2 線 一 個 式 (100V)	7.5×2	10	5	200	150	
	10×2	15	10	150×2	200	
	15×2	20	10	200×2	200	
	20×2	30	15			
変 装 単 圧 置 3 線 一 個 式 (100・100V) 又は	10	10	3	75	75	
	15	10	5	100	75	
	20	15	10	150	150	
	30	20	10	200	200	
	10×2	15	10	150	150	
	15×2	20	10	200	200	
	20×2	30	15	150×2	200	
	30×2	50	15	200×2	200	
三 三 相 相 変 3 圧 線 器 式 (100V)	1.5	3	3	30	30	
	3	3	3	30	30	
	5	3	3	50	30	
	7.5	3	3	50	30	
	10	3	3	75	30	
変 三 圧 相 器 2 一 個 装 3 置 線 V 結 線 式 (100V)	2×2	3	3	30	30	
	3×2	3	3	30	30	
	5×2	3	3	50	75	
	7.5×2	5	3	75	75	
	10×2	10	3	100	75	
	15×2	10	5	100	150	
	20×2	15	10	200	150	
	30×2	20	10	200	200	

種 別	変圧器 容量 (kVA)	ヒューズ容量 (A)			キャッチ 種類 (A)	変圧器結線図
		一次側		二次側		
		3kV	6kV			
変圧器三個 △結線 三線式 (100V)	3×3	3	3	50	30	
	5×3	5	3	70	75	
	7.5×3	10	5	100	75	
	10×3	10	5	100	150	
	15×3	15	10	200	150	
	20×3	20	10	200	200	
	30×3	30	15	150×2	200	
引 込 線	電線の 太 さ	ヒューズ 容 量 (A)		キャッチ 容 量 (A)	1組の「キャ ッチ」より 分岐しても 差支えない 引込数	備 考
	2 mm	30		30	3 以下	(1)引込線太さ2.6mmで30 A キャッチを使用する場 合は、外灯専用引込及び引 込線分岐数1の場合とす る。 (2)台付線の太さ 50 A 3.2mm 100 A 22 mm ² 200 A 60 mm ²
	2.6 〃	50		50	2 〃	
	3.2 〃	50		50	1 〃	
	14 mm ²	75		100	1 〃	
	22 〃	100		100	1 〃	
	38 〃	150		200	1 〃	
	60 〃	200		200	1 〃	

(変圧器結線図凡例)



[注] このヒューズ表は一般的なものを示したもので、東京電力配電線の取付基準とは一部相違する。